
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW SZK PODST NR 1
INWESTOR : SZKOŁA PODSTWOWA NR 1 W OSTROWI MAZ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRAWOWANIA : 13.02.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POKÓJ NAUCZYCIELSKI			
1	KNR-W 4-01 d.1 0415-07	Rozbiórka - listwy przyściennie 21.000	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit 27.000	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 27.0	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27.000	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR-W 2-02 d.1 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 27.0	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 27.000	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
7	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany 67.200	m ² m ²	67.200	
				RAZEM	67.200
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni i starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 67.200	m ² m ²	67.200	
				RAZEM	67.200
9	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 67.200	m ² m ²	67.200	
				RAZEM	67.200
10	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 67.200	m ² m ²	67.200	
				RAZEM	67.200
11	KNNR 2 d.1 0805-07	- listwy narożnikowe 19.300	m m	19.300	
				RAZEM	19.300
12	KNNR 2 d.1 0805-07	Osadzenie listwy narożnikowej z tworzywa sztucznego- listwy narożnikowe 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 67.200	m ² m ²	67.200	
				RAZEM	67.200
14	kalkulacja d.1 własna	Demontaż i ponowny montaż grzejnika , spuszenie wody i napełnienie oraz próba na gorąco 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 d.1 0323-04	Obsadzenie podokienników z konglomeratu grub. 3 cm 1.7 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice regulowane w okleinie drewnopodobnej wzmocnione	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- w okleinie drewnopodobnej wzmocnionej 3 zawiasy 2 zamki	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR-W 4-02 d.1 0509-02	Montaż zaworu termostatycznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		POSADZKA			
23	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		27.000	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
24	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²		
		27.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m ²		
		27.000	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
26	KNR 0-17 d.2 2608-04	gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie-posadzki	m ²		
		27.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
27	NNRNKB d.2 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych dębowych kl.I grub. 22 mm układane na klej	m ²		
		27.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
28	KNR-W 4-01 d.2 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		27.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
29	NNRNKB d.2 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²		
		27.0	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
30	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		21.000	m	21.000	
				RAZEM	21.000
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
31	KNR-W 5-08 d.3 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNR-W 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNR-W 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR-W 4-03 d.3 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-03 d.3 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 32 A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		USUNIĘCIE MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI			
37	KNR 4-04 d.4 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	t	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.4	1107-04	ponad 1 km	t	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000